



ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
COMUNA BOGDĂNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE

**privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Reparație generală și
împrejmuire Cămin cultural, sat Bogdănești”**

În conformitate cu dispozițiile art. 120 și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată, ale art. 3, art. 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, ale art. 7 alin. (2) și art. 1166 din Codul Civil, precum și cele ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei Bogdănești privind necesitatea aprobării indicatorilor economici ai investiției;

În conformitate cu dispozițiile art. 44 și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul prevederilor **art. 129 alin. 1 și 2 lit. b, alin. 4 lit. d, art. 139 alin. 1 din Codul Administrativ**, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019;

Consiliul local al comunei BOGDANESTI, județul Vaslui, adoptă prezenta hotărâre.

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiție: „**Reparație generală și împrejmuire Cămin cultural, sat Bogdănești**”, astfel:

- a.) **Indicatori tehnici:** Reparații la tencuieli interioare, Reparații la crapaturi din tencuieli interioare, scos dușumea, turnat șapa, tencuieli exterioare , vopsirea, traverse –lambriuri – streasini, demontat balustrada veche si montat balustrada noua, poarta de acces pietonala X 2, demontat gard de beton vechi, cofraje pentru beton gard in elevatie, din panouri re folosibile, teava metalica 20x40 – 100 ml, înlocuire elemente de tinichigerie, jgheaburi si burlane din tablă, fundaăie gard, trepte din beton simplu b 100 X 5 M;
- b.) **Indicatori economici:** valoarea totală a proiectului este de **186.378,15 lei cu TVA**, din care, **C+M: 186.378,15 lei cu TVA**;

Art.2. Se aprobă finanțarea din bugetul local al comunei Bogdănești a investiției prevăzute la art. 1.

Art.3. Devizul general al obiectivului de investiție „**Reparație generală și împrejmuire Cămin cultural, sat Bogdănești**”, este prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.4. Secretarul comunei Bogdănești asigură comunicarea prezentei hotărâri autorităților și instituțiilor publice interesate, precum și aducerea la cunoștință publică.

Bogdănești,
26.09.2022

PRIMAR,
Ion DOROBANȚU



AVIZEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL,
Gheorghită-Laurențiu STÂNGĂ

Ordet stanga

Beneficiar: COMUNA BOGDANESTI
 Executant: SC GILVIR SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: REPARATIE GENERALA SI INPREJMUIRE CAMIN CULTURAL SAT BOGDANESTI



DEVIZ GENERAL
 privind cheltuielile necesare realizarii

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei		Lei	Lei
1	2	3		4	5
CAPITOL 1					
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului					
1.1	Obtinerea terenului	0.00		0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00		0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00		0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00		0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		0.00		0.00	0.00
CAPITOL 2					
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitie					
TOTAL CAPITOL 2		0.00		0.00	0.00
CAPITOL 3					
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica					
3.1	Studii				
3.1.1	Studii de teren	0.00		0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00		0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00		0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.00		0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00		0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00		0.00	0.00
3.5	Proiectare				
3.5.1	Tema de proiectare	0.00		0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00		0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00		0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00		0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00		0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00		0.00	0.00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00		0.00	0.00
3.7	Consultanta	0.00		0.00	0.00

Investitiile - DEVIZ GENERAL

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5	
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.2	Dirigentie de santier	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 3		6.00	0.00	0.00	0.00

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza					
4.1	Constructii si instalatii	156,620.30	29,757.86		186,378.15
4.1.1	11 REPARATIE GENERALA SI INPREJMUIRE	156,620.30	29,757.86		186,378.15
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00		0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00		0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00		0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00		0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00		0.00
TOTAL CAPITOL 4		156,620.30	29,757.86		186,378.15

CAPITOL 5 Alte cheltuieli					
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00		0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00		0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00		0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0.00	0.00		0.00
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00		0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	0.00	0.00		0.00
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	0.00	0.00		0.00
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00		0.00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00	0.00		0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0.00	0.00		0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00		0.00
TOTAL CAPITOL 5		0.00	0.00		0.00

CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuleli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00

TOTAL REPARATIE GENERALA SI INPREJMUIRE CAMIN CULTURAL SAT BOGDANESTI	156,620.30	29,757.86	186,378.15
TOTAL Constructii+Montaj	156,620.30	29,757.86	186,378.15

Beneficiar

Ofertant





ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
COMUNA BOGDĂNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

Referat de aprobare

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Reparație generală și împrejmuire Cămin cultural, sat Bogdănești”

La nivelul comunei Bogdănești, județul Vaslui, se constată o degradare a Căminului cultural, se afla în situația de a nu oferi cetățenilor servicii culturale, socio-administrative, fiind degradat în așa măsură încât sunt total inadecvate activitățile culturale.

În acest sens, cu diferite ocazii, cum ar fi sărbătorile tradiționale, zilele culturale, precum și evenimentele specifice organizate, obiectivul renovat va asigura un climat normal asigurând cetățenilor toate condițiile specifice.

Lucrarile evaluate pentru obiectivului de investiție „Reparație generală și împrejmuire Cămin cultural, sat Bogdănești”, constau în executarea de lucrări de renovare la interior și la exterior, construcție gard nou, montaj de balustrada nouă.

Indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiție sunt:


c.) **Indicatori tehnici:** Reparații la tencuieli interioare, Reparații la crapături din tencuieli interioare, scos dușumea, turnat șapa, tencuieli exterioare, vopsirea, traverse – lambriuri – streasini, demontat balustrada veche și montat balustrada nouă, poarta de acces pietonală X 2, demontat gard de beton vechi, cofraje pentru beton gard în elevație, din panouri re folosibile, teava metalică 20x40 – 100 ml, înlocuire elemente de tinichigerie, jgheaburi și burlane din tablă, fundație gard, trepte din beton simplu b 100 X 5 M;

d.) **Indicatori economici:** valoarea totală a proiectului este de **186.378,15 lei cu TVA**, din care, C+M: **186.378,15 lei cu TVA**;

Devizul general al obiectivului de investiție „Reparație generală și împrejmuire Cămin cultural, sat Bogdănești”, este prevăzut în Anexa care face parte din prezentul referat de aprobare.

Fata de cele arătate, propun spre dezbateri și aprobare Consiliului Local al comunei Bogdănești Proiectul de hotărâre privind obiectivul de investiție „Reparație generală și împrejmuire Cămin cultural, sat Bogdănești”.

Primar,
Dorobanțu Ion



Beneficiar: COMUNA BOGDANESTI
 Executant: SC GILVIR SRL

Proiectant:

Obiectivul: REPARATIE GENERALA SI INPREJMUIRE CAMIN CULTURAL SAT BOGDANESTI

Obiectul: 1.1 REPARATIE GENERALA SI INPREJMUIRE

Stadiul fizic: 1 REPARATIE GENERALA



DEVIZ OFERTA

Nr.	SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA					
	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Total Material - Lei -	Total Manopera - Lei -	Total Utilaj - Lei -	Total Transport - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3 x 4	
1	RPCJ09B1 - Reparatii la tencuiele interioare de 2 CM grosime, driscuite, executate la pereti sau stalpi pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de var-ciment marca 100-T, pentru grund si stratul vizibil,	mp	9.00	79.52	66.52				715.72	
			material:	7.39						
			manopera:	72.13		649.19				
			utilaj:	0.00			0.00			
			transport:	0.00				0.00		
2	RPCJ15A1 - Repararea crapaturilor din tencuielele interioare, la pereti, prin refacerea tencuielelor pe O latime maxima de 15 CM, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T si gletul de ipsos	m	43.00	18.14					816.13	
			material:	2.22	100.11					
			manopera:	15.91		716.07				
			utilaj:	0.00			0.00			
			transport:	0.00				0.00		
3	RPCJ32A# - Desfacere plansee lemn, incl dusumea, podina intre grinzi, umplutura si indepartare mater rezultat	MP	12.00	13.16					157.89	
			material:	0.00	0.00					
			manopera:	12.53		150.39				
			utilaj:	0.63			7.50			
			transport:	0.00				0.00		

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Total Material - Lei -	Total Manopera - Lei -	Total Utilaj - Lei -	Total Transport - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3 x 4
4	TE06C1 - Plasa de armatura sudata tip stnb D=6MM ochiurile 100X100MM	mp	12.00 material: manopera: utilaj: transport:	4.32 0.74 3.58 0.00 0.00	8.85	43.02	0.00	0.00	51.87
5	CA02C1 - Turnarea betonului armat in elementele construcțiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) in fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pana la 30 cm inclusiv;	mc	1.70 material: manopera: utilaj: transport:	94.28 0.61 91.57 2.10 0.00	1.04	155.67	3.57	0.00	160.27
5	2100897 - Beton de ciment clasa C 12/15 (BC 15/B200) cu 382 Kg ciment	mc	1.70	300.00	510.00	0.00	0.00	0.00	510.00
5	2101330 - Amorsa pentru sapa autonivelanta laticrete L86	kg	4.00	8.20	32.80	0.00	0.00	0.00	32.80
5	2101329 - Sapa autonivelanta laticrete L86	kg	125.00	4.92	615.00	0.00	0.00	0.00	615.00
6	RPCM16A-1# - Placaj faianta,supr curb,sect complex, pereti,stalpi,grinzi,incl glaf,fix adez,S>10 mp,sup E (corectie)	mp	6.60 material: manopera: utilaj: transport:	182.57 14.67 166.34 1.56 0.00	96.81	1,097.88	10.28	0.00	1,204.96
7	C102A01> - Placaj gresie rostuita, cu adeziv	mp	12.00 material: manopera: utilaj: transport:	154.36 76.94 76.64 0.77 0.00	923.30	919.73	9.23	0.00	1,852.27

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Total Material - Lei -	Total Manopera - Lei -	Total Utilaj - Lei -	Total Transport - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3 x 4
8	CG09A01> - Plinte pentru gresie, de 7 cm	m	14.00 material: manopera: utilaj: transport:	45.58 5.00 39.96 0.62 0.00	70.05	559.47	8.62	0.00	638.14
9	CX25C1 - Diverse accesorii pentru tamplarie maner aplicat sistem yale	buc	3.00 material: manopera: utilaj: transport:	56.85 0.00 56.85 0.00 0.00	0.00	170.56	0.00	0.00	170.56
9	7800561 - Placa panel 18 MM	mp	2.20 4.00	115.00 98.49	253.00	0.00	0.00	0.00	253.00
10	RPSXC103 - Diverse lucrari de instalatii: revizuit armaturi la vas wc bideu pisoar demontare curatare garnituri remontare rezervor ventil etc.	buc	material: manopera: utilaj: transport:	0.00 98.49 0.00 0.00	0.00	393.95	0.00	0.00	393.95
11	SC16A2 - Rezervor pentru spalare vas wc,din mase plastice, montare la inaltime,cu dibl. de lemn pe zid de caramida	buc	2.00 material: manopera: utilaj: transport:	302.52 246.88 55.64 0.00 0.00	493.75	111.29	0.00	0.00	605.04
12	RP5D05B1 - Inlocuirea unui robinet reglaj drept,coitar 0 1/2	buc	2.00 material: manopera: utilaj: transport:	38.54 26.02 12.52 0.00 0.00	52.04	25.04	0.00	0.00	77.07
12	735620A - Racord flexibil, D= 3/8"	buc	2.00	19.20	38.40	0.00	0.00	0.00	38.40

Nr.	SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA						
	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Total Material - Lei -	Total Manopera - Lei -	Total Utilaj - Lei -	Total Transport - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3 x 4		
13	SA12A01> - Montare racord flexibili	buc	2.00 material: manopera: utilaj: transport:	5.84 0.00 5.84 0.00 0.00	0.00	11.68	0.00	0.00	11.68		
14	02 - Demontare spalare si montare calorifere	ora	7.00	125.00	0.00	875.00	0.00	0.00	875.00		
15	CMJ30F15E - Obiecte sanitare si armaturi montat chiuvea fc. racord chiuvea cu ventii, sifon teava pvc	buc	2.00 material: manopera: utilaj: transport:	17.36 0.00 17.36 0.00 0.00	0.00	34.73	0.00	0.00	34.73		
16	CLO8A01> - Pregatirea suprafetelor INTERIOARE a peretilor si tavanelor prin amorsare	mp	401.00 material: manopera: utilaj: transport:	9.80 1.06 8.74 0.00 0.00	423.68	3.506.12	0.00	0.00	3,929.80		
17	CF10C1 - Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton glet de ipsos la pereti, stalpi si tavane, aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite, executat cu pasta de ipsos ;	mp	250.00 material: manopera: utilaj: transport:	17.84 6.68 11.12 0.04 0.00	1,669.58	2,779.25	10.31	0.00	4,459.13		
18	RPCR08A# - Vopsirea,zugraveli lavabile,vopsea OSKAR , la interior,2 strat, tencuieli exist.	mp	360.00 material: manopera: utilaj: transport:	12.24 0.36 11.67 0.21 0.00	130.48	4,201.03	75.01	0.00	4,406.52		

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA						
Rr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Total Material - Lei -	Total Manopera - Lei -	Total Utiliaj - Lei -	Total Transport - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3 x 4
19	CF13A01^ - Tencuiala decorativa., LA INTERIOR., minerala de tip Adepiast Edelputz Termo cu aplicare manuala la interior , pentru finisarea tencuieiilor minerale si a termosistemelor aplicate pe constructii cu inaltime pana la 4 etaje, granulatia maxima fiind de 2 mm	mp	40.00 material: manopera: utiliaj: transport:	54.99 46.51 8.48 0.00 0.00	1,860.34	339.35	0.00	0.00	2,199.69
20	03 - Demontare si montare cuier	ora	3.00	125.00	0.00	375.00	0.00	0.00	375.00
21	RPEF20F1 - Demontare corp iluminat fluorescent*	buc	9.00 material: manopera: utiliaj: transport:	15.86 15.86 0.00 0.00	0.00	142.72	0.00	0.00	142.72
22	04 - Demontare si montare prize si intrerupatoare	ora	8.00	25.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
23	EE01A01^ - Corp de iluminat cu led, de tip Ledco Ind Standard	buc	2.00 material: manopera: utiliaj: transport:	111.59 62.32 48.64 0.64 0.00	124.63	97.28	1.28	0.00	223.19
24	EE03A01^ - Corp de iluminat industrial cu led, de tip Ambiflux Halle cu fixare de tip U/bracket	buc	9.00 material: manopera: utiliaj: transport:	127.00 42.04 84.32 0.64 0.00	378.34	758.92	5.75	0.00	1,143.00
25	ED04D01> - Priza dubla montata ingropat, constructie normala cu contact de protectie	buc	3.00 material: manopera: utiliaj: transport:	52.78 35.87 16.92 0.00 0.00	107.60	50.75	0.00	0.00	158.35

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Total Material - Lei -	Total Manopera - Lei -	Total Utilaj - Lei -	Total Transport - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3 x 4 101.41
26	ED01B# - Aparat de comutare, semnalizare pana la 25 a montat ingropat inclusiv doza de aparat	buc	4.00	25.37					
			material:	2.21	8.84				
			manopera:	22.20		88.82			
			utilaj:	0.96			3.83		
			transport:	0.00				0.00	
27	SB11B01^ - Clema simpla fixare teava PPR D 20 mm alb, mat	buc	12.00	5.16					61.92
			material:	2.38	28.56				
			manopera:	2.78		33.39			
			utilaj:	0.00			0.00		
			transport:	0.00				0.00	
28	SB11B02^ - Clema simpla fixare teava PPR D 25 mm alb, mat	buc	10.00	5.63					56.31
			material:	2.30	22.96				
			manopera:	3.34		33.39			
			utilaj:	0.00			0.00		
			transport:	0.00				0.00	
29	CK5B# - Dibliuri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	20.00	5.16					103.11
			material:	0.00	0.00				
			manopera:	5.16		103.11			
			utilaj:	0.00			0.00		
			transport:	0.00				0.00	
30	05 - Calorifer din metal 1400x60	um	3.00	860.00	2.580.00	0.00	0.00	0.00	2.580.00
31	06 - Robinet tur si retur	buc	6.00	55.00	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00
32	07 - Montat calorifere si robineti	ora	6.00	55.00	0.00	330.00	0.00	0.00	330.00
33	RPV843A# - Demontarea ramei cu jaluzele (fixe circulare, fixe rectangulare, reglabile, paralele, de suprapunere, reglabile simultan, cu plasa de sarma), montate pe zidarie sau pe canale de ventilatie, avand perimetrul sectiunii de: 800-2500 MM, montate pe zidarie	buc	7.00	15.53					115.61
			material:	0.10	0.72				
			manopera:	16.22		113.51			
			utilaj:	0.21			1.46		
			transport:	0.00				0.00	

SECȚIUNEA TEHNICA			SECȚIUNEA FINANCIARĂ						
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Total Material - Lei -	Total Manopera - Lei -	Total Utilaj - Lei -	Total Transport - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3 x 4
34	08 - JALUZELE VERTICALE	BUC	5.00	580.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
35	09 - Montat jaluzele 7 (sapte)buc.	ora	5.00	65.00	0.00	325.00	0.00	0.00	325.00
35	10 - Solutie curatat gresie si faianta	litri	8.00	18.00	144.00	0.00	0.00	0.00	144.00
35	11 - Reparatie soba teracota	ora	5.00	50.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
35	2300468 - Caramida pline 240X115X63 MM	buc	20.00	2.19	43.80	0.00	0.00	0.00	43.80
36	PRAM121231 - Pozarea cablurilor de circuite secundare pe ziduri, poduri de cabluri, plafoane, procesul de munca cuprinde taierea cablurilor, executarea colacilor, fixarea scoabelor gata confectionate, pozarea si fixarea provizorie a cablului, indreptarea si fasonarea, fixarea definitiva in scoabe, executarea eventualelor strapungeri in ziduri si plansee, dezizolarea capetelor de cablu, verificarea cu inductorul , pana la 10 fire conductoare de 1,5-2,5 mmp	buc	2.00	78.18	0.00	156.36	0.00	0.00	156.36
			material:	0.00	0.00				
			manopera:	78.18		156.36			
			utilaj:	0.00			0.00		
			transport:	0.00				0.00	
37	RPCJ12C-2# - Tencuieli EXTERIOARE scivisite reparare 0,5CM gros, cu M 100-T, la pereti bet/caram, supraf plane (corectie)	mp	40.00	58.80					2,352.10
			material:	2.02	80.91				
			manopera:	56.69		2,267.47			
			utilaj:	0.09			3.72		
			transport:	0.00				0.00	
38	RPC110A1 - Desfacerea tencuielilor EXTERIOARE obisnuite la pereti, pe suprafete care urmeaza a se tencui	mp	40.00	4.70					187.83
			material:	0.00	0.00				
			manopera:	4.70		187.83			
			utilaj:	0.00			0.00		
			transport:	0.00				0.00	
39	RPCJ50B1 - Reparatii la tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton de 2,5 CM grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, in fisii pana la 70 CM latime	mp	40.00	86.44					3,457.41
			material:	6.87	274.83				
			manopera:	79.56		3,182.58			
			utilaj:	0.00			0.00		
			transport:	0.00				0.00	

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Total Material - Lei -	Total Manopera - Lei -	Total Utilizj - Lei -	Total Transport - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3 x 4
40	CL08A01> - Pregatirea suprafetelor EXTERIOARE peretilor prin amorsare la primul strat	mp	158.00 material: manopera: utilaj: transport:	9.80 1.06 8.74 0.00 0.00	166.94 1.381.46	1.381.46	0.00	0.00	1,548.40
41	CL08A01> - Pregatirea suprafetelor EXTERIOARE a peretilor prin amorsare ai doilea strat	mp	158.00 material: manopera: utilaj: transport:	9.80 1.06 8.74 0.00 0.00	166.94 1,381.46	1,381.46	0.00	0.00	1,548.40
42	CF12A01> - Tencuielei - EXTERIOARE subtiri pina la 1,0 cm grosime, pe suprafete vechi, cu adeziv Thermo- Universal Ceresit masa spaclu si plasa fibra primul strat	mp	158.00 material: manopera: utilaj: transport:	46.60 2.78 43.72 0.30 0.00	439.77	6,907.32	46.73	0.00	7,393.83
43	CF06B1 - Tencuielei exterioare obisnuite executate manual, driscuite, pe ziduri din caramida, din blocuri mici de beton sau din blocuri de beton celular autoclaviat, cu ADEZIV marca THERMO UNIVERSAL in grosime medie de 0,5CM al doilea strat.	mp	158.00 material: manopera: utilaj: transport:	54.95 1.86 53.12 0.00 0.00	294.62 8,393.69	8,393.69	0.00	0.00	8,688.31
44	CE31C# - Diverse la acoperiri streasina infundata, cu console aparente, din scanduri de rasinoase faltuite si geluite pe O parte, cu latimea	mp	21.00 material: manopera: utilaj: transport:	155.89 2.25 154.64 0.00 0.00	47.25 3,247.35	3,247.35	0.00	0.00	3,294.60

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Total Material - Lei -	Total Manopera - Lei -	Total Utiliaj - Lei -	Total Transport - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3 x 4
45	RPCR16B-02% - Vopsirea, traverse-lambriuri-streasini, lemn-pii-pal, vopsea ulei alchidice, S>20mp:2 straturi de vopsea - pentru executarea vopsitoriei mecanizat	mp	18.00 material: manopera: utiliaj: transport:	23.88 9.98 12.25 1.65 0.00	179.58	220.57	29.75	0.00	429.90
46	RPCN15A1 - Repararea si reconditionarea glafurilor si profilelor mozaicate	m	10.00 material: manopera: utiliaj: transport:	135.50 41.23 77.98 14.30 0.00	412.30	779.76	142.99	0.00	1,335.05
47	RPCP45D# - Demontari : balustrade, grile, parapeti, imprejmuirii metalice, etc	KG	100.00 material: manopera: utiliaj: transport:	1.24 0.01 1.02 0.21 0.00	1.31	102.07	20.62	0.00	123.99
47	2948832 - Balustrada metal (incl mana curenta)	m	12.80	780.00	9,984.00	0.00	0.00	0.00	9,984.00
48	CN11B1 - Vopsitori la balustrade, grile si parapete metalice email alchidic	mp	18.20 material: manopera: utiliaj: transport:	54.46 1.60 32.86 0.00 0.00	29.03	598.11	0.00	0.00	627.14
49	CL08A01> - Pregatirea suprafetelor EXTERIOARE a peretilor prin amorsare	mp	158.00 material: manopera: utiliaj: transport:	9.80 1.06 8.74 0.00 0.00	166.94	1,381.46	0.00	0.00	1,548.40

Nr.	SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA						
	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Total Materiale - Lei -	Total Manopera - Lei -	Total Utilaj - Lei -	Total Transport - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3 x 4		
50	CF13A01^ - Tencuiala decorativa minerala de tip Adeplast Edelputz Termo cu aplicare manuala la interior sau exterior, pentru finisarea tencuielilor minerale si a termosistemelor aplicate pe constructii cu inaltime pana la 4 etaje, granulatia maxima fiind de 2 mm	mp	158.00	54.99	7,348.33	1,340.45			8,588.78		
			material:	46.51							
			manopera:	8.48							
			utilaj:	0.00			0.00				
			transport:	0.00				0.00			
51	12 - Poarta de acces pietonala	mp	3.80	780.00	2,964.00	0.00	0.00	0.00	2,964.00		
52	13 - Poarta nr.2 acces pietonal	mp	1.50	780.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	1,248.00		
53	RPCB18G# - Demolare GARD beton armat vechi,din fundatii,pereti,stalpi,placi pref,etc,cu mijl mecanice	M CUB	4.00	159.15					636.59		
			material:	0.17	0.67						
			manopera:	138.33		553.32					
			utilaj:	20.65			82.60				
			transport:	0.00				0.00			
54	CBC2A1 - Cofraje pentru beton GARD in elevatie, din panouri refozibile, cu astereala din scanduri de rasinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.	mp	20.00	39.47	198.55				789.42		
			material:	9.93	198.55						
			manopera:	29.54		590.87					
			utilaj:	0.00			0.00				
			transport:	0.00				0.00			
55	CA02A1 - Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1)in fundatii izolate cu volum pana la 3 M3 inclusiv	mc	6.00	100.87	3.66				605.19		
			material:	0.61	3.66						
			manopera:	98.16		588.94					
			utilaj:	2.10			12.59				
			transport:	0.00				0.00			
55	14 - Teava metalica 20x40	mi	100.00	15.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00		
56	CN11A1 - Vopsitorii la stalpi si leaturi metalice vopsele de ulei	mp	12.00	25.68	7.40	300.78			308.18		
			material:	0.62	7.40						
			manopera:	25.07		300.78					
			utilaj:	0.00			0.00				
			transport:	0.00				0.00			

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Total Material - Lei -	Total Manopera - Lei -	Total Utilaj - Lei -	Total Transport - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3 x 4
57	RPCS16B1 - Imprejmuire din panouri de gard din sipca metalica montata pe stalpi metalici din teava din otel pentru constructii de 1,5 M inaltime, avand stalpii incastrati in fundatii de beton, la distanta de 1.8 M interax	m	52.50 material: manopera: utilaj: transport:	256.87 245.92 20.95 0.00 0.00	12,911.02	1,099.89	0.00	0.00	14,010.91
58	CB47A1 - Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pina la 30 M inaltime inclusiv ;	mf	158.00 material: manopera: utilaj: transport:	20.24 1.10 19.15 0.00 0.00	173.29	3,025.24	0.00	0.00	3,198.54
59	AUT04A01> - Cheltuieli pentru transport personal muncitor si materiale	lei	6.00 material: manopera: utilaj: transport:	1,047.61 0.00 0.00 1,047.61 0.00	0.00	0.00	8,380.91	0.00	8,380.91
60	RPC104A - Inlocuirea elementelor de tinichigerie igheaburi si burlane din tabla tip LINDAB 0.5MM,rotunde, semirot-semi	m	32.00 material: manopera: utilaj: transport:	182.40 64.77 59.82 57.81 0.00	2,072.48	1,914.29	1,850.06	0.00	5,836.84
61	CF13C-1# - Tencuielei exterioare speciale, pentru fundatie gard TERMOFIX, 2 straturi,plasa,coitare (praf de piatra) decorativ	mf	45.00 material: manopera: utilaj: transport:	151.51 28.78 122.73 0.00 0.00	1,295.04	5,522.95	0.00	0.00	6,817.99

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Quantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Total Material - Lei -	Total Manopera - Lei -	Total Utilaj - Lei -	Total Transport - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3 x 4	
62	CH01A1 - Trepte din beton simplu B 100 la executate brut pentru a fi placate;	m	5.00	26.23					131.13	
			material:	7.44	37.18					
			manopera:	17.96		89.82				
			utilaj:	0.82			4.12			
			transport:	0.00				0.00		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)										
	Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL	
	23.95	1,740.25	56,019.23	64,855.36	10,710.93			0.00	131,585.52	
Recapitulatie										
	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL		
Alte cheltuieli directe										
	Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %		0.00	1,459.25	0.00	0.00	1,459.25	
TOTAL 2 = TOTAL 1 + Alte cheltuieli directe										
				56,019.23	66,314.60	10,710.93	0.00	0.00	133,044.76	
Cheltuieli indirecte										
	Cheltuieli indirecte		9.0000 %	5,041.73	5,968.31	963.98	0.00	0.00	11,974.03	
TOTAL 3 = TOTAL 2 + Cheltuieli indirecte										
				61,060.96	72,282.92	11,674.91	0.00	0.00	145,018.79	
Beneficiu										
	Profit		8.0000 %	4,884.88	5,782.63	933.99	0.00	0.00	11,601.50	
TOTAL 4 = TOTAL 3 + Beneficiu										
				65,945.84	78,065.55	12,608.91	0.00	0.00	156,620.30	
TOTAL GENERAL (fara TVA)										
	TVA (19.00%)								29,757.86	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)										
									186,378.15	



Beneficiar



Ofertant





ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
COMUNA BOGDĂNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

RAPORT DE SPECIALITATE

cu privire la Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției
„Reparație generală și împrejmuire Cămin cultural, sat Bogdănești”

La nivelul comunei Bogdănești, județul Vaslui, se constată o degradare a Căminului cultural, se afla în situația de a nu oferi cetățenilor servicii culturale, socio-administrative, fiind degradat în așa masură încât sunt total inadecvate activitățile culturale.

În acest sens, cu diferite ocazii, cum ar fi sărbătorile tradiționale, zilele culturale, precum și evenimentele specifice organizate, obiectivul renovat va asigura un climat normal asigurând cetățenilor toate condițiile specifice.

Lucrarile evaluate pentru obiectivului de investiție „Reparație generală și împrejmuire Cămin cultural, sat Bogdănești”, constau în executarea de lucrări de renovare la interior și la exterior, construcție gard nou, montaj de balustrada nouă.

Indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiție sunt:

- e.) **Indicatori tehnici:** Reparații la tencuieli interioare, reparații la crapături din tencuieli interioare, scos dușumea, turnat șapa, tencuieli exterioare, vopsirea, traverse – lambriuri – streasini, demontat balustrada veche și montat balustrada nouă, poarta de acces pietonală X 2, demontat gard de beton vechi, cofraje pentru beton gard în elevație, din panouri re folosibile, teava metalică 20x40 – 100 ml, înlocuire elemente de tinichigerie, jgheaburi și burlane din tablă, fundație gard, trepte din beton simplu b 100 X 5 M;
- f.) **Indicatori economici:** valoarea totală a proiectului este de **186.378,15 lei cu TVA**, din care, C+M: **186.378,15 lei cu TVA**;

Devizul general al obiectivului de investiție „Reparație generală și împrejmuire Cămin cultural, sat Bogdănești”, este prevăzut în Anexa care face parte din prezentul referat de aprobare.

Fata de cele arătate, propun spre dezbateră și aprobare Consiliului Local al comunei Bogdănești Proiectul de hotărâre privind obiectivul de investiție „Reparație generală și împrejmuire Cămin cultural, sat Bogdănești”.

Ținând cont de cele menționate susțin Proiectul de hotărâre pentru a fi adoptat de Consiliul local Bogdănești.

Viceprimar,
Bîrsan Constantin



CONSILIUL LOCAL BOGDĂNEȘTI

Comisia nr. 2

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire, protecția mediului, comerț și urbanism

RAPORT DE AVIZARE

În temeiul prevederilor art.136 alin.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului cu nr. 57/2019 privind Codul administrativ, comisia de specialitate a consiliului local, analizând :

- **proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Reparație generală și împrejmuire Cămin cultural, sat Bogdănești”**, inițiat de către d-l primar Dorobanțu Ion, constată că proiectul a fost redactat conform normelor legale în vigoare, îndeplinește condițiile de oportunitate și de legalitate prevăzute de legislația în vigoare, cu respectarea legislației în materie, fiind necesar pentru buna funcționare a administrației publice locale drept pentru care se va propune emitere aviz favorabil pentru acest proiect de hotărâre, motiv pentru care comisia:

AVIZEAZĂ FAVORABIL

proiectul de hotărâre

Suntem de acord și supunem spre aprobarea Consiliului local propunerile stipulate în proiectul de hotărâre și adoptarea în forma în care a fost redactat.

27.09.2022

Președinte,

Costică Stângă



Secretar,

Sălceanu Coca




Membri:

Codreanu Ionel

Anton Mihai-Emil

Moraru Vasile



CONSILIUL LOCAL BOGDĂNEȘTI

Comisia nr. 3

Comisia pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială,
activități social-culturale, culte și protecția copiilor

RAPORT DE AVIZARE

În temeiul prevederilor art.136 alin.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului cu nr. 57/2019 privind Codul administrativ, comisia de specialitate a consiliului local, analizând :

- **proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Reparație generală și împrejmuire Cămin cultural, sat Bogdănești”,** inițiat de către d-l primar Dorobanțu Ion, constată că proiectul a fost redactat conform normelor legale în vigoare, îndeplinește condițiile de oportunitate și de legalitate prevăzute de legislația în vigoare, cu respectarea legislației în materie, fiind necesar pentru buna funcționare a administrației publice locale drept pentru care se va propune emitere aviz favorabil pentru acest proiect de hotărâre, motiv pentru care comisia:

AVIZEAZĂ FAVORABIL

proiectul de hotărâre

Suntem de acord și supunem spre aprobarea Consiliului local propunerile stipulate în proiectul de hotărâre și adoptarea în forma în care a fost redactat.

27.09.2022

Președinte,

Anton Mihai Emil

Membri:

Bîrsan Constantin

Cernat Petrică

Talpeș Neculai



Secretar,

Cizmaru Teofil Mihai



ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
COMUNA BOGDĂNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE NR. 66/2022

**privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Reparație generală și
împrejmuire Cămin cultural, sat Bogdănești”**

În conformitate cu dispozițiile art. 120 și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată, ale art. 3, art. 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, ale art. 7 alin. (2) și art. 1166 din Codul Civil, precum și cele ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei Bogdănești privind necesitatea aprobării indicatorilor economici ai investiției;

În conformitate cu dispozițiile art. 44 și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 1 și 2 lit. b, alin. 4 lit. d, art. 139 alin. 1 din Codul Administrativ, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019;

Consiliul local al comunei BOGDANESTI, județul Vaslui, adoptă prezenta hotărâre.

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiție: „Reparație generală și împrejmuire Cămin cultural, sat Bogdănești”, astfel:

a.) Indicatori tehnici: Reparații la tencuieli interioare, Reparații la crapaturi din tencuieli interioare, scos dușumea, turnat șapa, tencuieli exterioare , vopsirea, traverse –lambriuri – streasini, demontat balustrada veche si montat balustrada noua, poarta de acces pietonala X 2, demontat gard de beton vechi, cofraje pentru beton gard in elevatie, din panouri refolosibile, teava metalica 20x40 – 100 ml, înlocuire elemente de tinichigerie, jgheaburi si burlane din tablă, fundație gard, trepte din beton simplu b 100 X 5 M;

b.) Indicatori economici: valoarea totală a proiectului este de **186.378,15 lei cu TVA**, din care, C+M: **186.378,15 lei cu TVA**;

Art.2. Se aprobă finanțarea din bugetul local al comunei Bogdănești a investiției prevăzute la art. 1.

Art.3. Devizul general al obiectivului de investiție „Reparație generală și împrejmuire Cămin cultural, sat Bogdănești”, este prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.4. Secretarul comunei Bogdănești asigură comunicarea prezentei hotărâri autorităților și instituțiilor publice interesate, precum și aducerea la cunoștință publică.

Bogdănești,
28.09.2022

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Neculai TALPEȘ



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL,
Gheorghită-Laurențiu STÂNGĂ

Met stanga

Beneficiar: COMUNA BOGDANESTI
Executant: SC GILVIR SRL
Proiectant:
Obiectivul: REPARATIE GENERALA SI INPREJMUIRE CAMIN CULTURAL SAT BOGDANESTI



Anexa la HCL nr. 66/2022

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului			
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor			
TOTAL CAPITOL 1		0.00	0.00	0.00
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitie				
TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii			
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare			
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00	0.00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00

Investitie - DEVIZ GENERAL

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuleli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5	
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00	
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00	
3.8	Asistenta tehnica	0.00	0.00	0.00	
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	0.00	0.00	0.00	
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	0.00	0.00	0.00	
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0.00	0.00	0.00	
3.8.2	Dirigentie de santier	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CAPITOL 3		0.00	0.00	0.00	0.00

CAPITOL 4

Cheltuleli pentru investitia de baza

4.1	Constructii si instalatii	156,620.30	29,757.86	186,378.15
4.1.1	11 REPARATIE GENERALA SI INPREJMUIRE	156,620.30	29,757.86	186,378.15
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		156,620.30	29,757.86	186,378.15

CAPITOL 5

Alte cheltuleli

5.1	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuleli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0.00	0.00	0.00
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	0.00	0.00	0.00
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	0.00	0.00	0.00
5.2.4	Cota aferenta Casel Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuleli diverse si neprevazute	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuleli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 5		0.00	0.00	0.00

CAPITOL 6

Cheltuleli pentru probe tehnologice si teste

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00

TOTAL REPARATIE GENERALA SI INPREJMUIRE CAMIN CULTURAL SAT BOGDANESTI	156,620.30	29,757.86	186,378.15
TOTAL Constructii+Montaj	156,620.30	29,757.86	186,378.15

Președinte de ședință,
Neculai TALPEȘ



Beneficiar

Ofertant